

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	RAZEM
1	45453000-7, 45111100-9	Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1d.1	wycena indywidualna	Ostrożny demontaż istniejących drzwi rak aby nie uszkodzić konstrukcji muru. 4.49+3.67	m ²	8,160	
				RAZEM	8.160
2		Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
2d.2	KNR 4-010707-05	Reperacja ściany po demontażu ościeżnic na stykach murów z ościeżnicami, Glify zewnętrzne i wewnętrzne. 6.91*2+6.93*2	m ²	27,68	
				RAZEM	27.68
3d.2	TZKNBK XV 0106-01 analogia wycena indywidualna	Malowanie dwukrotne farbami fragmentów uzupełnionych tynków. Malowanie farbami. Kolor do wyboru wg palety. 27.68*0.20	m ²	5,536	
				RAZEM	5.536
4d.2	analiza indywidualna	Drzwi D1 - wykonanie i montaż. Drzwi z drewna sosnowego, I klasy, klejonego, sezonowanego, bez sęków, impregnowanego ciśnieniowo. Podział i wymiary płycin i profile identyczne jak w drzwiach istniejących. W płycinie warstwa izolacyjna. Drzwi przygotowane do późniejszego montażu systemu otwierania obu skrzydeł siłownikiem ramieniowym górnym, do montażu elektrozaczepu, okucia. 1 szt.	kpl.	1,000	
				RAZEM	1.0
5d.2	analiza indywidualna	Drzwi D1 remont naświetla. 1 szt.	kpl.	1,000	
				RAZEM	1.0
6d.2	analiza indywidualna	Drzwi D2 - wykonanie i montaż. Drzwi z drewna sosnowego, I klasy, klejonego, sezonowanego, bez sęków, impregnowanego ciśnieniowo. Podział i wymiary płycin i profile identyczne jak w drzwiach istniejących. W płycinie warstwa izolacyjna. Drzwi przygotowane do późniejszego montażu systemu otwierania obu skrzydeł siłownikiem ramieniowym górnym, do montażu elektrozaczepu, okucia. W naświetlu pakiet (4-16-4) z szybą bezpieczną, niskoemisyjną z ciepłą ramką, ze szprosami wiedeńskimi. 1 szt.		1,000	
				RAZEM	1.0